ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - Русе

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице; /

гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” №33, БУЛСТАТ Ю-000565537

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: гр. Силистра, пощ. код 7500 ул.”Симеон Велики” №33

Телефон, факс и e-mail: 086/824 – 243, 086/823-343, mayor@silistra.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата – възложител

Александър Сабанов - Кмет на Община Силистра

Лице за контакти: Т. Великов – гл. експерт ЕООС при община Силистра, тел: (086) 816-268

е. поща: t.velikov@silistra.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **Община Силистра** има следното инвестиционно предложение:

"РЕКОНСТРУИРАНЕ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. СРЕБЪРНА, ОБЩИНА СИЛИСТРА"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционно предложение е свързано с реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Сребърна. То включва реконструкция на уличните водопроводи, подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения, изграждане на пожарни хидрант и др. водоснабдителна арматура. ИП предлага цялостно решение на реконструкцията на ВиК мрежата подлежаща на рехабилитация и възстановяване настилката на траншеята, каквато е била при започване / асфалтова, трошенокаменна /.

Основната цел на ИП е след подмяната на амортизираната водопроводна мрежа и водопроводните отклонения да се подобрят качествата на консумираната вода, а водопроводната мрежа да съответства на изискванията в нормативната уреда. В резултат на реализацията му ще има още и следните ползи за ползвателите на водоснабдителната услуга и населено място, изброени по-долу:

- ще се подобри на селищната среда, битовите и жизнени условия на населението;
- ще бъдат предотвратени ерозията на частни и общински терени следствие на авариите на амортизираните водопроводи;
- ще се подобри водоснабдяването на населението, подобряване на ВиК услугите към частните и обществените абонати;
- ще се подобри надеждността на подаваната вода към абонатите, чрез намаляване на авариите и честото спиране на водата;
- ще бъдат намалени загубите на вода по водопроводната мрежа;
- ще бъде предотвратено унищожаването на съществуващата инфраструктура следствие на аварии по амортизираните водопроводи.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), пред видени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

С инвестиционнот предложение на Община Силкистра за **"Реконструиране водопроводна мрежа в с. Сребърна, община Силистра"**, е предвидена подмяна на съществъващата амортизирана мрежа с диаметри и проводимост, съответстващи на Нормативната база. **В проектната разработка при** строителството са предвидени трасета, които минимално да засягат интересите на собствениците на земята и даващи възможност за безпрепятствено провеждане на строителните процедури.

Новопроектираният водопровод ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност PE100 за налягане 10 атм (PN10). Диаметрите на водопровода са определени

чрез хидравлично оразмеряване , както и според Наредба №2 – "Норми за проектиране на водоснабдителни системи".

За да не се прекъсва водоснабдяването в района за продължително време, при подмяна на тръбите последните ще се полагат по ново трасе.

Водопроводът ще бъде положен в пътното платно на средно разстояние от 1,0 m' от външния ръб на бордюра от страна – подробно посочена в плана. При изготвяне на проектната документация са спазени изискванията предвидени в ППСТН (Наредба №2 и нейните изменения и допълнения).

По трасето на новопроектираните улични водопроводи Ø110,90 се предвижда монтирането на определен брой пожарни хидранти 70/80 – за надземен монтаж, като разстоянието между два отделни хидранта е не по-голямо от 200 m'. Пред всеки ПХ се предвижда монтаж на спирателен кран (шибърен) DN80 с охранителна гарнитура.

Разпределението на водата към сгради и парцели ще става чрез сградни, водопроводни отклонения, които ще бъдат с основен размер Ø25. За по-големи консуматори се предвиждат СВО с по-големи размери. Всички отклонения са от РЕ тръби (полиетиленови тръби висока плътност 100) PN10. Предвижда се тротоарен спирателен кран (ТСК) с охранителна гарнитура и чугунено гърне разположено на тротоара на 1,0 m' от външния ръб на бордюра.

Сградните водопроводни отклонения ще са диаметър от Ø25 ПЕВП / PN 10, включително с тротоарен спирателен кран. Те ще се свързват с уличната мрежа посредством фасонна част. Тротоарният СК ще е разположен на 0,5 м от външният ръб на бордюра. Сградните водопроводни отклонения ще бъдат изпълнени до граница на имота и привързване към съществуваща тръба.

За изключване и изолиране на водопровода на участъци се предвижда монтирането на СК шибърни с гумирани клинове по кръстовищата и превключванията към всички странични улици. Източването на водопроводите при аварии ще става от ниско разположените пожарни хидранти.

За нормалната работа на водопроводната мрежа по трасето се предвиждат монтаж на безшахтови-въздушници с автоматичен въздушник с тройно действие – DN63 / 9 броя /. За източване на системата се предвижда това да става през хидранти разположени в подходящите за това места,.

ИП предвижда:

- Пожарен хидрант 70/80 по БДС EN 14384 – надземен – **59 броя**;
- Сградни водопроводни отклонение ПЕВП 25 – **641 броя**;
- Безшахтов Въздушник –Автоматични въздушници – Двукамерни с Тройно действие DN63(2"); **-9 бр;**
- Общата дължина на водопроводната мрежа предвидена за подмяна е **14 175, 91 м,** от който :
  - Водопроводната мрежа с диаметър Ø110PEHD,PN10 – **3 763, 98 м ;**
  - Водопроводната мрежа с диаметър Ø90PEHD,PN10 – **10 412, 03 м,**

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение,необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Ивестиционното предложение следва да бъде съгласувано с РЗИ – Силистра, ВиК ЕООД, гр. Силистра, Електроразпределение Север АД, Операторите на друга подземни инфраструктура.

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

ИП е свързано с реконструкцията на водпродно мрежа в регулационните граници на с. Сребърна, община Силистра. Уличната мрежа се явява публична общинска собственост Всички новопроектирани водопроводи са проектирани по общински пътища съгласно одобрения регулационен план. Конкретното местоположението на водопроводните клонове предмет на ИП е представен в приложение № 1 на Уведомлението.

ИП е свързано с СМР по пътната инфтраструктура до толкова до колкото водопроводните тръби следват наличната улична мрежа в селото, но то по никакъв начин не е свързано с нейната промяна. След приключване на стрителните дейности нарушените пътни настилки ще бъдат възстановени и приведени в отговарящо на нуждите функционално състояние. ИП попада в силно урбанизирана градска среда и не попада в защитени територии обявени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие за опазване па природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици и Закона за защитените територии. Не се очаква предвидените строителни дейности да окажат значително отрицателно влияние върху качеството на околната среда в района на ИП.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на изпълнение на предвидените СМР ще се използват традиционни строителни материали - вода, трошен камък, битум, циментови смеси, дървен материал и др.

По време на експлоатация основние не се предвижда използването на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

С изпълнението на предвидените дейности в процеса на СМР по ИП не се очаква да бъдат отделени опасни вещества в т.ч и във водите. При евентуални аварини състояния е възможно да се образуват изтичания на гориво и/или смазочни материали, които да попаданат с повърхностните води в съществуващият открит канал преминаващ през селото.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

В хода на изпълнение на предвидените СМР основните емисии на площадката ще са от строителните дейности и от използваната строителни инструменти и механизация. Основно емисиите ще бъдат от серни оксиди, азотни оксиди и прахови частици със различна големина. Тяхното влияние ще бъде локално – само на строителната площадка, и ограничено по време (само по време на СМР). Експлоатацията на съоръжението не е свързана с генерирането на емисии на вредни вещества във атмосферния въздух над ПДН.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат от строителните дейности, по вид са представени, съгласно Приложение № 1 към чл.5, ал.1 от Наредба № 2 / 2014 г. за класификация на отпадъците. Отпадъците от строителните дейности ще се генерират еднократно, само за периода на изграждане на обекта.

При осъществяването на СМР ще се генерират основно строителни отпадъцис код:

- 17 01 01 - бетон;
- 17 02 01 - дървесен материал
- 17 02 03 - пластмаса
- 17 03 02 - асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 05 04 - почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;

Генерираните от обектите строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, в специални съдове или обособени места. Тяхното управление ще бъде съгл. План за управлене на строителните отпадъци. Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба № 2 / 2014 г. за класификация на отпадъците.

По време на експлотационния период няма да бъдат генерирани отпадъци.

9. Отпадъчни води:

ИП не е свързано с отделяне на отпадъчни води

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

Прилагам:

1. Скици с номера - *неприложимо*
2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ПМС №302/2005г./ **-** *копие от обява поставена на интернет страницата на Община Силистра – 1бр.*
3. Обща ситуация на водопроводната мрежа, която ще бъде реконструирана по квартали на селото (от № 1 – 46) – *12бр.*

Заличено на основание чл.59, ал.2 от ЗЗЛД

Дата**:** 26.09.2025 г.

Уведомител: .....(п).....

/ АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ /

Кмет на Община Силистра