РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-371 (5)
Гр. Плевен, ...05.07.....2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1,т.1, б."ж" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- Водоснабдяване за други цели (оросяване на тревни площи)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера - Айдемирска низина" с код BG1G0000QAL012.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-371/27.10.2020г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец, е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.

С писмо изх. № РР-02-371 (1)/22.01.2021 г. е уведомен заявителя, че е необходимо да отстрани несъответствията по преписката. С вх. № РР-02-371(2)/15.03.2021 г. са остранени несъответствията по документацията.

С писмо изх. № РР-02-371(3)/28.06.2021 г. е направено запитване до РИОСВ Монтана дали Решение № РУ-44-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е влязло в сила и не е загубило правно действие, на което с вх. № РР-02-371(4)/01.07.2021 г. РИОСВ Русе е отговорил, че решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на последното от които с изх. № 195532102268370/30.06.2021 г. агенцията е отговорила, че няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Въз основа на горепосоченото и на основание чл. 61 от Закона за водите е извършена преценка на документацията, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - Айдемирска низина" с код BG1G0000QAL012, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

Съгласно ПУРБ, за ПВТ не са определени изключения за постигане на добро състояние по чл. 156в до 2027г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК– Индустриална зона –Силистра – Айдемир" *(Тръбен кладенец)*

Дълбочина – 20.0 м. Предвижда се сондиране с диаметър ∅ 350 мм от 0 до 20 м. Спускане на PVC колона с диаметър ∅ 140 мм от 0 до 20 м. Водоприемната част е представена от тръбно-филтрово тяло с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 10 до 18 м, представено от фабрично нарязани с размери 4 на 10 мм и процент надупченост 15%. Задтръбното пространство от 20 до 10 м ще се запълни с филц с големина на зърната 4-8 мм, а от 10 до повърхността ще се тампонира с глина. Около устието на кладенеца ще се изгради подземна шахта с вътрешни размери 200x200x225 см. Шахтата ще бъде покрита с бетонова плоча, в която ще се остави обслужващ отвор, който ще се затваря с метален капак.

Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа с макс. дебит 20 л/сек, спусната на дълбочина в интервала от 18 до 20 m. В шахтата ще бъдат монтирани водомерен възел, хидрофорна уредба и ел.захранване. Водата от кладенеца ще се отвежда в резервоар, откъдето ще се водовземане за оросяване на тревните площи.

4. Място на водовземане: Поземлен имот 00895.506.85, област Силистра, община Силистра, с. Айдемир, п.к. 7538, Промишлена зона "Запад", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За целулозно-хартиената промишленост, площ 153516 кв. м, квартал 17, парцел XXVI,съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-2/15.01.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Географски координати в система WGS 84:

N 44°06'48.8" E 27°11'32.0"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z = 18.0 м

5. Обект на водоснабдяване: Тревни площи в Поземлен имот 00895.506.85, област Силистра, община Силистра, с. Айдемир, п.к. 7538, Промишлена зона "Запад", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За целулозно-хартиената промишленост, площ 153516 кв. м, квартал 17, парцел XXVI, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-2/15.01.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК

6. Проектни параметри на използването:

Среднодеионощен дебит: 3.5 л/сек; **Максимален дебит:** 20.0 л/сек до 4.2 часа/дневно с прекъсване ;

Годишен воден обем: 110376 куб.м./год.

Сезонно водно количество: 64714 куб.м./год. в периода от 1 април до 30 октомври

Минимално необходимо водно количество: 64714 куб.м./год.

Статично водно ниво: СВН= 8.0 м **и Кота СВН –** 10.0 м

Допустимо понижение: $S_{макс.доп.}$= 2.0 м при $ДВН_{макс.}$= 10.0 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръженията след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:

7.1.1. изграждането на съоръженията може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция Дунавски район;

7.1.2. Да изгради съоръжението в срок до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция, без навлизане в отдолулежащото подземно водно тяло;

7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи смукателя на помпа;

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;.

7.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане), интензификация и за цементация;

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца, за определяне на параметрите на ВХ, след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-lg t, по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3 с разрешения среднодеионощен дебит на водочерпене за 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;.

7.3.4. с разрешения максимален дебит на водочерпене за 6 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;

7.3.5. на три степени – с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.7. записването в специален дневник на резултатите от измерванията т.7.3.1-7.3.5;

7.4. Да оборудва съоръженията:

7.4.1. с водомери за измерване на черпените водни обеми по разрешените цели, монтирани в шахта, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;

7.5. В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция/кмета на община за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо::

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията *(геоложки журнали и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени цементационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води;определените параметри на водоносния хоризонт)*

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението *(геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точите с посочените координатии);*

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденонощен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.4. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протоколи от анализ на водата от всеки кладенец от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. По време на водовземането да се извършва :

7.7.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и в началото на всеки сезон – статичното водно ниво, и отчитане на черпените водни количества от кладенеца

7.7.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.

7.7.3. Ежегодно химичен анализ на всеки кладенец, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, хлориди, сулфати, нитрити, фосфати, манган и нитрати в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

7.7.4. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;

7.8. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.9. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"